



ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....  
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนอาทิตย์อุทัยฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนที่ ๑๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอาทิตย์อุทัย ฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนที่ ๑๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๖๕๐,๐๐๐

บาท

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๔ ม. พร้อมวางบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. ฝาดระแกรงเหล็ก จำนวน ๒๑ บ่อ รวมระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตำบลอากาศอำนวยกำหนด

๔ ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน

๖๕๐,๐๐๐

บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑

-

๕.๒

-

๕.๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๔

-

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

นายทักษิณ แง่พรหม

๖.๒

นายอดิราช ปัญจันทร์สิงห์

๖.๓

นายอนุรักษ์ ผิวไหมคำ

แบบสรุปราคากลางการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอาทิตย์อุทัยฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนที่ 16




ระยะทางจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+195  
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø0.60 ม. ยาว 174 ม. พร้อมวางบ่อพักขนาด 0.80x1.00 ม. ฝาคระแนงเหล็ก จำนวน 21 บ่อ รวมระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกว่า 195 ม. และ  
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตำบลอากาศอำนวยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอาทิตย์อุทัยฝั่งด้านทิศตะวันตก ชุมชนที่ 16  
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563



แบบเลขที่ -  
เล่มที่ -  
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นคี่หนึ่งสื่อ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาถาง
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม(REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม(REMOVE OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	76.50	78.00	5,967.00	1.3822	8,247.59	3,247.59
2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	SQ.M.						
2.1	งานรองพื้นทาง(SUBBASE)							
2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.						
2.2	งานไหล่ทาง(SHOULDER)							
2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม(SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.						
2.3	งานวัดร่องใต้ผิวทางคอนกรีต(MATERIALS CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต(SAND CUSHION)	ลบ.ม.	0.20	450.35	90.07	1.3822	124.49	124.49
3	งานผิวทาง(SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางบ่อรับแฉกซีเมนต์คอนกรีต(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1.1	ผิวทางบ่อรับแฉกซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK)	ตร.ม.	4.00	339.26	1,357.04	1.3822	1,875.70	1,875.70
3.1.2	รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	ม.						
3.1.3	รอยต่อเชื่อมหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.						
3.1.4	รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	ม.						
3.1.5	รอยต่อถนนคอนกรีตทุบรางเดิน(DUMMY JOINT)	ม.						
3.1.6	รอยต่อถนนขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง(EDGE JOINT)	ม.						
4	งานโครงสร้าง(STRUCTIONS)							
4.1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C.PIPE CULVERTS)							
4.1.1	ท่อ ค.ส.ล. Dia. 0.6 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	174.00	1,419.80	247,044.55	1.3822	341,464.98	341,464.98
4.1.2	ท่อ ค.ส.ล. Dia. 0.8 ม. มอก.ชั้น 3	ม.						
4.1.3	บ่อพักสำหรับท่อ ค.ส.ล. Dia. 0.6 ม. พร้อมฝาคระแนงเหล็ก	บ่อ	21.00	10,278.91	215,857.11	1.3822	298,357.70	298,357.70
4.1.4	บ่อพักสำหรับท่อ ค.ส.ล. Dia. 0.8 ม. พร้อมฝาคระแนงเหล็ก	บ่อ						
5	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
คิดเป็นเงินประมาณ					470,315.77		TOTAL	650,070.46
					( หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )			650,000.00

- ① ROAD WORKS = 470,315.77
- ② BRIDGE WORKS ( BRIDGE PILE BOX CULVERT ) = 0.00
- ③ ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT = 0.00
- ④ FACTOR F ( ROAD WORKS ) = 1.3822
- ⑤ FACTOR F ( BRIDGE WORKS ) = 0.0000
- ⑥ F ( ADDITIONAL CONDIONS ) = 1 + ③ / ( ① x ④ + ② x ⑤ ) = 1.0000
- ⑦ FACTOR F<sub>R</sub> ( ROAD WORKS ) = ④ x ⑥ = 1.3822
- ⑧ FACTOR F<sub>B</sub> ( BRIDGE WORKS ) = ⑤ x ⑥ = 0.0000

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ  วิศวกร ลงชื่อ  วิศวกร

(นายทวิชญ์ แพร่มวงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง (นายอติวิทย์ ปัญจันทร์สิงห์) หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นายณัฐกษิ์ สีวโหมคำ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายเจษฎา พวงเงิน) ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (นายวิชรินทร์ รุ่งจักร) นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย